Présentation détaillée sur l'activité AUT

SOP: AUTOMATISME





L'automatisme

Il joue un rôle clé dans la modernisation et l'optimisation des processus industriels, il permet non seulement d'améliorer la productivité, la sécurité et la qualité, mais aussi de réduire les coûts à long terme. Cependant, sa mise en œuvre nécessite des investissements en matériel, en logiciels et en formation, et doit être soigneusement gérée pour éviter des risques liés à la complexité des systèmes.


L'automatisme est donc un levier stratégique majeur pour les entreprises souhaitant rester compétitives dans un monde de plus en plus technologique.




La mission du Pilote d'Affaires Automatismes :

Être le garant de la bonne réalisation de l'automatisme d'une affaire engagée par les maîtres d'ouvrages en relation avec les métiers maîtres d'œuvre

Piloter les tâches qui permettent d'atteindre la performance de l'installation




Les acteurs d'une affaire :




Pilotage d'affaires des projets dans le périmètre des Automatismes

Affaire simple Carry over Complexe




A dérouler à chaque phase :



LOT 1- AVP

Données d'entrée

Planning, Analyse fonctionnelle détaillé AFG, BCFER KMO validé MOE, Dossier de Zone, Implantation de l'affaire format Autocad



Données de sortie

- Mise à jour AUT_FOR_303 ou MECA_STD_018
- Mise à jour Planning et tableau de bord
- ODIL (AF / Découpage)

- CDC AUT
- Archivage CDC AUT
- Numéro Chrono CDC AUT
- AUT FOR 310

(expleo)


LOT1 - Avant Projet / Ingénierie Simultanée

Découpage Projet	Détails x1	Détails x2	Détails x3
		Echange du besoin	Echange du besoin
	FOA (Fiche Ouverture d'affaire)	Contrôle des données d'entrées	Définition du périmètre
	TOA (Fiche Ouverture d'affaire)		<u>État de l'actuel</u>
		Initialiser FOR 303 / MECA 18	Création 303 / Meca 18
			Reprise du besoins fonctionnel dans la CDC
		Rédaction du CDC AUT	Faire appel aux différents CDC
			Création d'ODII (AF -
AVP			découpage)
	CDC		Créer un numéro chrono
	CDC	Validation du CDC AUT	Vérifier qu'aucun manque au CDC n'est présent
			Mise sous docinfo pour validation
			Prise en compte des remarques
	DRF	Validation des DRF (Document de Refférences Fonctionnel)	



LOT1 - Avant Projet / Ingénierie Simultanée

LOTI - Availt Projet / Ingemene Simultane



Données d'entrée

AUT_FOR_027 (Liste données d'entrée)

Produire le Cdc de consultation

Livrables de sortie sous DocInfo

AUT_FOR_303 (Guide de pilotage et de suivi des affaires, réalisé par les pilotes d'affaire EXPLEO tous sites) MECA_STD_018 / PGA_STD_018 (Suivi d'avancement des affaires) AUT FOR 014 (Renseignements et suivi des réserves)

AUT FOR 310 (État des lieux)

Cdc de consultation

LOT 2 - Consultation Fournisseurs

Données d'entrée

AUT FOR 303; AUT FOR 014; Etat des lieux; CDC METIER; CDC AUT; PLANNING DETAILLE; Retour offres fournisseurs achetées avec les options;

Réalisation Appels d'Offre sur B2B Analyse des Retours d'Offres Fournisseurs Suivi des Analyse Décomposition Technique de retours des Offres l'offre Fournisseurs Grille de remise d'offre Retour analyse pour Prise en compte des besoins technique électricité responsable AUT et du CDC **Recadrage Fournisseurs** automatismes **Solutions Techniques** Classement des (AUT FOR 328) Créer un numéro Chrono Fournisseurs ou Exclusion

Données de sortie

- Autocontrôle (REE) de l'AUT STD 521 Annexe B vierge
- Autocontrôle (REE) de l'AUT_STD_521 Annexe C vierge
- Fiche de contrôle (FC) "2_Cslt / Cde" vierge

- Contribution avec le MOE au Dossier de consultation des Organismes de contrôles réglementaires



LOT 2 - Consultation

Découpage Projet	Détails x1	Détails x2	Détails x3
	Réalisation de l'appel d'offre sur B2B		
	Tour de terrain fournisseur		
		Décomposition des offres	Prise en compte compte du besoin du CDC
			Solution technique
Consultation fournisseur	Analyse des différents retours fournisseurs		Comparatif du coût
			Classement des fournisseurs ou exclusion
		Analyse technique	Spécifier AT
		Analyse technique	Créer un numéro chrono
		Suivi du retour fournisseurs	Recadrage des fournisseurs



Les livrables par phase d'une affaire

LOT 2 - Consultation

Obtenir des remises d'offres conformes aux spécifications et aux objectifs (planning, coût...).

Données d'entrée

Cahier des charges - Planning de consultation - Chiffrage budget objectif - Confirmation de la disponibilité du financement.

Livrables de sortie dans DocInfo

AUT_FOR_303 (Guide de pilotage et de suivi des affaires, réalisé par les pilotes d'affaire EXPLEO tous sites) MECA_STD_018 / PGA_STD_018 (Suivi d'avancement des affaires) AUT_FOR_014 (Renseignements et suivi des réserves)

AUT_FOR_310 (État des lieux)

AUT STD 521 Annexe B & C vierges

AUT_FOR_328 (Analyse technique de l'offre)

LOT 3 - Études

Données d'entrée

CDC Métier ; CDC AUT ;CDC de commande

Offre fournisseur

Planning fournisseur & PSA

Dossier electrique (Carry Over / modification d'existant)

Dossier de securite et AR (Carry Over / modification d'existant)

Programmes API / Robots / Terminaux (Carry over / modification d'existant) SISTEMA (Carry over / modification d'existant)
Analyse Fonctionelle (Carry over / modification d'existant)
AUT_FOR_310 (Etat des lieux) (Carry over / modification d'existant)

Nomenclature (Carry over / modification existent) La FID Validé de la phase précédante avec le suivi des réserves. Plan d'implantation

Clôture des Initialisation des Etudes Validation des études études Option Contrôle Contrôle Cds Contrôle Cds d'engagement Analyse Initialiser le PEE CQPS PV Études FOR 029 programme **AFD** fichier de suivi des Et autres pour AUT FOR 018 AUT PRO 023 risques AUT PRO 015 Etudes AUT PRO 024 AUT Echange du besoin Créer FOR 303 (Si pas AR: **Animation PEE** Créer AUT FOR 014 Fonctionnel E03.03.250G AUT STD 521 Validation PEE, (Si pas initialisé) et le Définition du périmètre initialisé en AVP) AUT E03_18_051_ AUT E03.18.051G AUT E03.65.036G AUT STD 598 Exhaustive, Etat des lieux Créer un N° Chrono E03.65.038G renseigner AUT STD 521 Step7 AUT STD 555 (AUT FOR 310) conforme aux Forme / AUT_STD_555 AUT_STD_598 Step7 AUT STD 698 Step7 Outil MERLIN pour le standards Structurel: Step7 AUT STD 698 TIA **TIA Portal** AUT_STD_655 AUT_STD_655 Portal montage **ODIL SISTEMA TIA Portal** TIA Portal

Données de sortie

- AUT_FOR_303 (Guide de pilotage des affaires)
- AUT_FOR_014 (Renseignements et suivi des réserves)
- MECA_STD_018 ou PGA_STD_018
- AUT_FOR_310 (Etat des lieux)
- Mise à jour Planning (Fournisseurs) avec attendus AUT
- AUT_FOR_029 (Réunion initialisation études)
- Schémas électrique validés
- Programmes API et APIdS validés
- Analyses des risques validées

- Rapports Sistema conformes
- Validation des PEE
- Nomenclatures RIB/FALCON contrôlées
- PV Etudes validés

- E03.65.038.G
- E03.03.250G
- E03.18.051.G
- CR des weekly report STELLANTIS
- Auto-controle
- Quality GATE réalisé



LOT 3 - Études Automatismes

Découpage Projet	Détails x1	Détails x2	Détails x3
		Réunion d'engagement FOR029	Rédaction du fichier FOR029 de la réunion d'engagement
	Initialisation des études		Réunions définitions & d'engagement
			Création 303 / Meca 18
		Initialiser fichier de suivi 303	Créer un numéro chrono
	Suivi avancement fournisseur	Planning / livraisons /	Réunion et suivi fournisseur (s)
			Fonctionnel
		AFD	Forme - Structurel : ODIL
ETUDES		Schéma électrique	Contrôle et analyse livrables, retours fournisseurs
			Process
	Validation des etudes	Contrôle programme	APIds
		Contrôle des nomenclatures RIB (données entrées)	
		Analyse de Risques	AR Sistema
			Animation PEE
		PEE	Validation PEE, Exaustive, conforme au standard
		Contrôle des nomenclatures RIB	
		Validation des DRF (Document de Refférences Fonctionnel)	
		Renseignemet des réserves	
	Cloture des etudes	CQPS - Constat Qualité Prestation Simplifié	
		Signature du PV Etude	

Les livrables par phase d'une affaire

LOT 3 - Etudes Automatismes

Obtenir un dossier technique finalisé qui tienne compte des besoins et spécifications demandées, évitant ainsi les remises en cause en réalisation.

Données d'entrée

Périmètre de l'affaire conformément au cahier des charges / planning - Lieu du chantier/implantation

Livrables de sortie dans DocInfo

AUT FOR 303 (Guide de pilotage et de suivi des affaires, réalisé par les pilotes d'affaire EXPLEO tous sites)

MECA_STD_018 / PGA_STD_018 (Suivi d'avancement des affaires)

AUT_FOR_014 (Renseignements et suivi des réserves)

AUT_FOR_310 (État des lieux avec le fournisseur)

AUT FOR 029 (Réunion d'initialisation)

E.03.65.038.G (Analyse fonctionnelle)

Schémas électriques (AUT FOR 014)

Les annexes des normes complétées conformément au processus AUT PRO 016.

De base, les supports de contrôle des normes E03.03.250.G et E03.18.051.G.Le support de contrôle du standard AUT-STD-655 (pour les fonctions de sécurité programmées en STEP 7 TIA Portal) ou du standard AUT-STD-555 (en STEP 7).

Le support de contrôle du standard AUT-STD-698 ou du standard AUT-STD-598 (en STEP 7). Annotations sur schémas électriques

Programmes automates (AUT_FOR_014) conformément au processus AUT_PRO_015.

les supports de contrôle du standard AUT_STD_655, la norme E03.64.160.G et la norme E03.65.036.G (partie process).

Analyse de risque (AUT_STD_521)

Analyse des nomenclatures conformément au processus AUT PRO 024

PEE suivant processus AUT PRO 023

PV phase 3 Études validé



LOT 4 - Réalisations chez le Fournisseur

Données d'entrée

- Planning
- FOR 014 (Liste des réserves)

- FOR_303 (à jour avec les études)
- REE du programme partie opérative (Fournisseur)
- La FID Validé de la phase précédante avec le suivi des réserves;

Suivi Fournisseur Validation des moyens chez le fournisseur Contrôle programme Suivant AUT_PRO_015 Contrôle cds Contrôle cds Animation PEE Clôture de la réalisation chez le fournisseur Cops Constat Qualité Prestation (si initié) Animation PEE AUT_FOR_014 Compte rendu de réception

Données de sortie

- AUT_FOR_303 (Guide de pilotage des affaires)
- AUT_FOR_014 (Renseignements et suivi des réserves)
- MECA_STD_018 ou PGA_STD_018
- AUT FOR 310 (Etat des lieux)
- Valider l'AF « Top terminal operateur » (E03_65_038G)
- Valider REE de la réalisation électrique (E.03.15.046.G)
- Valider REE programmation AUT_STD_555 / 666

- Valider le REE du programme sécurité (E03.18.051.G.)
- Valider le REE des essais fonctionnels dynamiques (E03 65 038G)
- Valider la PEE de perturbation et de maintenance (AUT STD 543)
- Planifier les raccordements aux réseaux informatiques
- Valider la conformité des terminaux opérateurs

- Planifier les séances de pré production
- Auto-controle
- · Quality GATE réalisé
- · PV phase 4 Réception provisoire validé
- CR des weekly report STELLANTIS

(expleo)

LOT 4 - Réalisation chez le Fournisseur

Découpage Projet	Détails x1	Détails x2	Détails x3
Réalisation chez fournisseur	Suivi fournisseur		
		Montage à blanc	
	Validation chez le fournisseur	Simulation de partie opérative	
		PEE	Animation PEE
		Renseignemet des réserves	
	Cloture réalisation chez le fournisseur	CQPS - Constat Qualité Prestation	
	Cloture realisation thez le fournisseur	Simplifié	
		Signature du PV Etude	



Les livrables par phases d'une affaire

LOT 4 - Réalisation chez le Fournisseur

S'assurer que la fabrication et les essais qui peuvent être réalisés chez le Fournisseur ainsi que la documentation associée sont conformes aux exigences et au planning.

Données d'entrée

Les livrables de la phase étude sont contrôlés et font à minima l'objet de réserves non bloquantes.

Livrables de sortie dans DocInfo

AUT_FOR_303 (Guide de pilotage et de suivi des affaires, réalisé par les pilotes d'affaire EXPLEO tous sites)

MECA_STD_018 / PGA_STD_018 (Suivi d'avancement des affaires)

AUT_FOR_014 (Renseignements et suivi des réserves)

AUT_FOR_310 (État des lieux)

E.03.65.038.G (Analyse fonctionnelle)Top terminal opérateur

E.03.65.038.G Valider les essais dynamiques

Suivant GE04-13G validation des essais fonctionnels

E.03.15.046.G validation REE de la réalisation électrique

E.03.18.051.G validation REE du programme de sécurité

AUT STD 555 Validation REE programmation

AUT_STD_543 Validation PEE de perturbation et de maintenance

PV phase 4 Réception provisoire validé



LOT 5 - Montages sur site (Chantiers)

Données d'entrée

- AUT FOR 014 (Levée de réserves)
- Planning détaillé phase chantier
- Plan de prévention (GE75-014G)
- AUT_FOR_502 (renseigné par le FNR)
- REE Réal. Élec. E03.15.046.G.
- REE Réal. Élec. FER_PSA_266.
- Programmes API
- Dossier sécurité;

Initialisation des Clôture des Suivi fournisseur Validation des mises à jour études Chantiers chantiers Déclaration Contrôle CQPS Analyse programme dans SACHA PEE Chantier Plan de AFD des PEE (site) (Delta) prévention sur site (pendant tx risques AUT PRO 025 arrêts) Contrôle RIE Proposer des compétences pour **OPTION** palier à la défaillance de l'intégrateur Contrôler et Planification avec Avancement Organisation AUT FOR 014 Validation valider les Préventeur du chantier MaJ planning fonctionne restes à faire Gestion des Contrôler le Si besoin Compte rendu d'intervention et de redémarrage après AR des études et Faire le « tour de autorisations câblage des participation chaque modification réalisée par l'intégrateur (cas des Respect des modification terrain » avec FNR et Préproduction armoires sur aux réunions modifications sur installation en production). standards Cahier de vie suite à la Préventeur Formation de réalisation résolution usine **Animation PEE** chez le Audit chantier Signature de Pb fournisseu

Données de sortie

- AUT_FOR_303 (Guide de pilotage des affaires)
- AUT_FOR_014 (Renseignements et suivi des réserves)
- MECA_STD_018 ou PGA_STD_018
- AUT_FOR_310 (Etat des lieux)
- Validation REE Marche à vide/tests dynamique/programme en marche
- Validation REE Électrique
- Validation PEE Sécurité

- Transmettre conso énergie (TRM_FER_161)
- Validation REE Conduite réactive (AUT_STD_520)
- AUT_FOR_502 (Fiche Audit Sécurité Console Fournisseur renseigné)
- Validation REE Animation
- Archiver les fiches de labellisation
- Initialiser les Fiches de Contrôle PC INDUSTRIELS (AUT_FOR_317)
- Valider le solde des non conformes « 4_Réal_FNR »
- PV phase 5 RTMR 1 validé
- CR des weekly report STELLANTIS
- Auto-controle
- Quality GATE réalisé | expleo

LOT 5 - Montage sur Site

Découpage Projet	Détails x1	Détails x2	Détails x3
		Déclaration dans SACHA	
	Initialisation Chantier		Planification point avec préventeur
		Réalisation du PDP chantier	Réalisation du tour de terrain avec le fournisseur & préventeur
			Signature
		Chantier sur site	Organisation Chantier
		DEE (site)	Validation du fonctionnel
		PEE (site)	Respect des standards
			Animation PEE
	Suivi fournisseur		Avancement
			Mise à jour planing
		Plannification / authorisation	Gestion des authorisations
			Pré-production
			Formation usine
Montage sur site (CHANTIER)			Audit chantier
		Schéma électrique	Armoire site
		AFD (deltat)	
			Standard
		Contrôle programme	APIds
	Validation des mise à jour études		S7 Cotic ou RTT+
	Validation des mise à jour études	Analyse de Risques	AR
			Sistema
			Cahier de vie (cahier de sécu)
		PEE	Exaustive, conforme au standard
		Contrôle des nomenclatures RIB	
		Renseignemet des réserves	
	Cloture du chantier	CQPS - Constat Qualité Prestation Simplifié	
		Signature du PV Etude	

Les livrables par phases d'une affaire

LOT 5 - Montage sur Site

S'assurer que le montage de l'installation sur site ainsi que la documentation associée sont conformes aux exigences et au planning. Il s'agit aussi de s'assurer de la bonne organisation du Fournisseur et de PSA pour dérouler correctement cette phase.

Données d'entrée

Les livrables de la Phase Réalisation chez le fournisseur sont contrôlés et font à minima l'objet de réserves non bloquantes

Livrables de sortie dans DocInfo

AUT_FOR_303 (Guide de pilotage et de suivi des affaires, réalisé par les pilotes d'affaire EXPLEO tous sites)

MECA_STD_018 / PGA_STD_018 (Suivi d'avancement des affaires)

AUT_FOR_014 (Renseignements et suivi des réserves)

AUT FOR 310 (État des lieux)

AUT FOR 502 (Fiche Audit Sécurité Console Fournisseur renseigné)

E.03.15.046.G validation REE de la réalisation électrique RE

E.03.18.051.G validation REE de la partie sécurité de la réalisation électrique

Validation REE Marche à vide/tests dynamique/programme en marche (AUT_FOR_014)

Fiches de labellisation du matériel constructeur vierges de Non Conformités

PV phase 5 RTMR 1 validé




LOT 6 - Réception Provisoire

Données d'entrée

- Planning
- FOR_014 (Liste des réserves)
- Dossier sécurité validé

- FOR_303 à jour
- REE programme partie opérative (fournisseur)



- Mettre à jour la liste levées de réserves 014.
- Valider les scénarios de communication/liaison informatique (FER PSA 240)
- Valider les remontées vers SAPIA
- Valider la marche « sans console » (AUT_STD_002)
- Valider l'autocontrôle REE de la programmation (AUT_STD_555)
- Valider l'autocontrôle REE « essais dynamique » (FER_PSA_219)
- Valider la mise à jour du cahier de sécurité (FER_SIE_460)

- Valider l'annexe G « Essais et mise en service » (AUT_STD_521)
- Valider l'autocontrôle REE « essais de perturbation » (AUT STD 543)
- Valider le solde des non conformités de la phase « 5_Montage_Site »
- Valider et transmettre la cotation fournisseur CQPS
- Valider l'AF « Top Formation » (E03.65.038G)
- Archiver Manuel Opérateur (MO)
- Archiver Notice Utilisateur (NU)
- Valider le dossier de sécurité (AUT_STD_521)

- Valider l'autocontrôle REE « Sécurité de programmation » (E03.18.051G)
- PV phase 6 RTMR 2 validé
- CR des weekly report STELLANTIS
- Auto-controle
- Quality GATE réalisé

(expleo)

LOT 6 - Réception Provisoire

Découpage Projet	Détails x1	Détails x2	Détails x3
		(ex solde réserves)	
	Suivi fournisseur	PEE	Animation PEE
		Validation du fonctionnel	
		Validation des standard	
		Schéma électrique	
		AFD	
		Contrôle programme	Standard
	Validation des mise à jour études (SOLDE		APIds
Reception Provisoire	des réserves)		S7 Cotic
		Analyse de Risques	AR
			Sistema
			Calier de vie (cahier de sécu)
		PEE	
		Contrôle des nomenclatures RIB	
		Renseignemet des réserves	
	Cloture de la Reception Provisoir	CQPS - Constat Qualité Prestation	
		Simplifié	
		Signature du PV de réception provisoire	



Les livrables par phases d'une affaire

LOT 6 - Réception Provisoire

Obtenir une installation répondant aux exigences du cahier des charges afin d'engager la production dans de bonnes conditions.

Données d'entrée

Les livrables de la Phase Montage sur site sont contrôlés et font à minima l'objet de réserves non bloquantes

Livrables de sortie dans DocInfo

AUT FOR 303 (Guide de pilotage et de suivi des affaires, réalisé par les pilotes d'affaire EXPLEO tous sites)

MECA_STD_018 / PGA_STD_018 (Suivi d'avancement des affaires)

AUT_FOR_014 (Renseignements et suivi des réserves)

AUT FOR 310 (État des lieux)

E.03.65.038.G (Analyse fonctionnelle) Top formation validé

E.03.18.051.G validation REE de la partie sécurité de la programmation

AUT STD 521 Dossier de sécurité validé ainsi que l'annexe G. S7 RTT+ (Cotic) mis à jour

AUT_STD_543 Validation REE de perturbation et de maintenance et IHM

AUT_STD_555 Validation PEE programmation

Manuel opérateur et notice utilisateur archivé

Valider les remontées vers SAPIA (AUT_STD_560)

Solde des non-conformités de la phase 5 (AUT FOR 014)

PV vierge du contrôle réglementaire

PV phase 6 RTMR 2 validé




LOT 7 - Réception Définitive

Données d'entrée

- Planning
- FOR_014 (Liste des réserves)

- FOR_303 (à jour)
- Documentation complète (AF,AO, MO...)



Données de sortie

- Valider la levées de réserves : AUT_FOR_014 (Renseignements et suivi des réserves)
- AUT_FOR_303 (Guide de pilotage des affaires)
- MECA STD 018 ou PGA STD 018
- Valider le dossier de sécurité (AUT STD 521)
- Archiver le dossier Affaire sur \\besn08
- Valider le contrôle thermographique des armoires électrique (GE03-054G)
- Archiver l'AF « TOP RECEPTION »
- Archiver le Manuel Opérateur (MO)

- Archiver les dossiers électriques de maintenance (E00.20.110.G)
- Archiver les modes opératoires des composants spécifiques à programmer ou paramétrer
- Archiver les dossiers électriques à jour (E03.03.250.G)
- Archiver les dossiers réseaux Ethernet (AUT_STD_520)
- Archiver les sources informatiques des programmes automates, commandes
 numériques, applications des terminaux opérateurs, PC, variateurs, calculateurs, etc

- Valider la Fiche de Contrôle (FC)
- Valider la FSR (Fiche de suivi réception)
- RETEX
- CR des weekly report STELLANTIS
- Auto-controle
- Quality GATE réalisé



LOT 7 - Réception Définitive

Découpage Projet	Détails x1	Détails x2	Détails x3
Reception définitif		Solde des réserves	
	Cloture de l'affaire	CQPS - Constat Qualité Prestation Simplifié	
		Signature du PV de réception définitive	

Les livrables par phases d'une affaire

LOT 7 - Réception Définitive

Amener l'installation aux performances attendues et avec une documentation définitive afin de pouvoir livrer l'installation à l'Usine bénéficiaire.

Données d'entrée

Les livrables de la Phase Réception Provisoire sont contrôlés et font à minima l'objet de réserves non bloquantes

Livrables de sortie dans DocInfo

AUT FOR 303 (Guide de pilotage et de suivi des affaires, réalisé par les pilotes d'affaire EXPLEO tous sites)

MECA_STD_018 / PGA_STD_018 (Suivi d'avancement des affaires)

AUT_FOR_014 (Renseignements et suivi des réserves) vierge

AUT_FOR_310 (État des lieux)

Archivage du dossier, AF TOP RECEPTION, Manuel Opérateur, dossier électrique, modes opératoires des composants, dossier réseaux Ethernet, sources informatiques des programmes et applications.

Dossier d'affaire archivé sur \\besn08

PV vierge du contrôle réglementaire et documentation transmise

RETEX

PV phase 7 RD validé





Fatima Ezzahra MOUJJANE

Chargée d'affaires en AUTOMATISMES

M. +212 (0)6 64 85 31 30

Angle Avenue Tantan, Avenue Oujda, Perla Oficinas, 6ème étage • Quartier Nejma• Tanger • Maroc

fatima-ezzahra.moujjane@expleogroup.com